



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Sertão



OPERA: DESOBSTRUÇÃO E REVESTIMENTO DE POÇO NA COMUNIDADE DE QUILMBOLA DE ARVINHA

Av. G. Ulloa Vargas 05 - 3345-1836 | Fone (51) 3345-1836 | E-mail: pm.sertao@sertao.rs.gov.br | Site: www.sertao.rs.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO	Quant	Unid	Material	MO	TOTAL
1	Limpeza/desobstrução com perfuratriz rotopneumática e compressor de ar, com equipamento de 6"1/2	1	uni	266,67	3499,997	3766,67
2	Tubo de PVC de revestimento nervurado Standart Geomecã nico DN 100mm (4") Tubo liso	100	m	85	11,9	9690
3	Tubo PVC de revestimento nervurado Standart Geomecã nico DN 100mm (4") Tubo filtro	44	uni	87	11,9	4351,6
4	Pré filtro - granulometria de 1mm a 2mm - sacas de 30Kg	82	sacas	50	8,9	4829,8
5	Cap 4"	1	uni	93	13,5	106,5
TOTAL GERAL				16787,68	5956,89	22744,57

\* Planilha de referência baseada em orçamentos passados por empresas especializadas.

Alexandre Silveira  
Engº Civil  
CREA/RS 89511-D

Sertão 16 de agosto de 2017.

*Arvinha*  
*16/08/2017*  
*AS*