

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
REG	1	REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO DE BOCA DE LOBO, INCLUSIVE GUIA TIPO CHAPEU E TAMPA (60X60X5CM)	UN		177,33	188,30
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	16,26	17,99
SINAPI	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,07	541,88	566,88
COTAÇÃO	C1	GUIA DE PRÉ-MOLDADA TIPO CHAPÉU	UN	1	27,50	27,50
SINAPI	87518	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	0,3	131,24	142,63
SINAPI	6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	1	21,88	22,66
SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	0,3	3,44	3,68
SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	0,3	29,92	32,05
REG	2	RETIRADA E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO COM REJUNTE	M		2,43	2,69
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	16,26	17,99
PINT	1	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA BASE RESINA ACRÍLICA (DUAS DEMÃOS)	M²		17,79	18,65
SINAPI-I	7343	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	1	9,66	9,66
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,26	17,99
PLA	1	PLACA DE TRANSITO R19 (VELOCIDADE PERMITIDA) EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLEXIVA, E=2MM, INCLUSIVE FUNDAÇÕES E SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	UN		311,35	312,78
SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	0,2	691,20	691,20
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3	39,51	39,51
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	16,26	17,99
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,16	331,06	338,88
PLA	2	PLACA DE TRANSITO R1 (PARE) EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLEXIVA, E=2MM, INCLUSIVE FUNDAÇÕES E SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	UN		394,29	395,72
SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	0,32	691,20	691,20
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3	39,51	39,51
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	16,26	17,99
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,16	331,06	338,88
PAV	1	CONTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMNETO COM ESPESSURA DE 5,0 CM (BASEADO NA COMP. 95995)	M³		798,71	803,56
SINAPI	72962	USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO	T	2,5548	278,55	278,87
SINAPI	5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,0464	233,95	236,83
SINAPI	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,0949	96,78	99,66
SINAPI	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1301	16,88	18,81
SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0464	171,35	173,67
SINAPI	95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	0,0805	140,19	142,33
SINAPI	95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	0,0607	50,35	52,49
SINAPI	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,1071	36,80	39,94
SINAPI	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	0,0341	86,31	89,45
SINAPI	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,0419	140,21	142,35
SINAPI	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,2406	53,86	56,00
MOB	1	MOBILIZAÇÃO	UN		1.674,96	1.674,96
COTAÇÃO	MOB1	MOBILIZAÇÃO	UN	1	1.674,96	1.674,96
					0,00	0,00
DES	1	DESMOBILIZAÇÃO	UN		1.674,96	1.674,96
COTAÇÃO	DES1	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1	1.674,96	1.674,96
					0,00	0,00

02 de dezembro de 2019

Data

 Responsável Técnico:
CREA/CAU:

 Ana Letícia Gaiato Klaus
RS 219252